

# 御見積書

平成 21 年 2 月 28 日 No. 見積00751

## 三鷹市 A 様邸 様

下記のとおり御見積申し上げます。

**御見積金額** ¥ 6 1 9 , 5 0 0 . -

合計金額 ¥590,000.-

消費税 ¥29,500.-

工事件名: 三鷹市A 様邸耐震補強工事

工事場所: 東京都三鷹市

工事概要: 耐震補強工事 補強計画3

工事期間:

支払条件:

備考: 本見積書に無き工事は別途と致します。

株式会社鈴木住研

代表取締役 鈴木芳邦

〒202-0005 東京都西東京市住吉町2-7-12

TEL. 042-424-1449 FAX 042-424-1446

印



名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>A. 解体撤去工事</b>						
<1階>						
キッチン内壁撤去	タイル壁・下地共	m <sup>2</sup>	13	1,600	20,800	
キッチン床撤去	CF・コンパネ	〃	6	1,500	9,000	
キッチン天井一部撤去	野縁下地共	式	1		4,000	
パソコンスペース内部造作撤去	床・壁・天井・天袋床・棚板(建具・内法材残し)	ヶ所	1		10,000	
<b>【小計】</b>					<b>43,800</b>	
<2階>						
和室(南)3尺巾壁撤去	京壁・モルタル・ラスボード	カ所	1		6,000	
廊下3尺巾壁撤去	プラスター・モルタル・ラスボード	〃	2	6,000	12,000	
<b>【小計】</b>					<b>18,000</b>	
解体材搬出処分費	2t車混載	式	1		60,000	
<b>【合 計】</b>					<b>121,800</b>	

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>B. 補強材新設工事</b>						
<1階>						
キッチン：モイカべつよし(不燃)	大壁用	セット	1		32,200	
入隅キット		〃	1		1,300	
構造用合板	3'×9' 厚12	枚	4	1,980	7,920	
間柱	3000×90×40	本	5	1,150	5,750	
入隅受け材	3000×40×30	〃	1		350	
筋違	4000×90×30	〃	2	1,050	2,100	
	3000×90×30	〃	2	920	1,840	
パソンスペース：構造用合板	3'×9' 厚9	枚	4	1,560	6,240	
間柱	3000×90×40	本	5	1,150	5,750	
入隅受け材	3000×40×30	〃	2	350	700	
上記施工費	受け材・接合金物取付共	人工	3	22,000	66,000	
<b>【小計】</b>					<b>130,150</b>	
<2階>						
廊下：モイカべつよし(不燃)	真壁用	セット	1		34,800	
かべつよし	真壁用	〃	1		27,000	
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
和室(南) : PB	910×1820×厚12.5	枚	2	560	1,120	
同上下地材	3000×40×30	本	3	350	1,050	
上記施工費	受け材・接合金物取付費共	人工	2	22,000	44,000	
<b>【小計】</b>					<b>107,970</b>	
金物費(1・2階共)	筋違プレート	個	8	400	3,200	
〃	コーナー金物(10.4KN)	枚	28	200	5,600	
〃	コーナー金物(16.2KN)	〃	4	390	1,560	
ビス・接着剤(1・2階共)		式	1		3,600	
諸雑工	防蟻剤・コーキング・キッチン小窓開口面化粧(外面)	〃	1		5,300	
<b>【合 計】</b>					<b>257,380</b>	

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>C. 内装下地工事</b>						
<1階>						
キッチン：壁下地材	4000×40×30	本	7	540	3,780	
	ｺﾝﾊﾟﾈ 厚12.5	枚	2	1,500	3,000	
	石膏ﾎｰﾄﾞ 厚12.5	〃	3	560	1,680	
天井補修材	野縁・ｽﾞ下板・ﾀﾞｲｸﾞﾀﾞｲｰﾄﾝ	式	1		16,000	
ﾊﾟﾝｺﾝｽﾍﾟｰｽ：床材下地材	根太：3000×45×45	本	2	700	1,400	
天井材	ﾊﾞﾆﾔ 厚4	枚	1		1,020	
上記施工費		人工	1		22,000	
<b>【小計】</b>					<b>48,880</b>	
<2階>						
廊下：壁下地材(かべつよし捨張)	910×1820×厚9.5	枚	2	440	880	
上記施工費		式	1		3,000	
<b>【合 計】</b>					<b>52,760</b>	

