

# 御見積書

令和 2 年 月 日 No. 見積02684

K 様

下記のとおり御見積申し上げます。

御見積金額 ￥1,136,300.-

合計金額	¥1,033,000.-
消費税	¥103,300.-

工事件名: K 様邸 耐震補強工事

工事場所: 東京都西東京市

工事概要: 耐震補強工事

工事期間:

支払条件:

備考: 本見積書になき工事は別途と致します。

株式会社鈴木住研

代表取締役 鈴木芳邦

〒202-0005 東京都西東京市住吉町2-7-12

TEL. 042-424-1449 FAX. 042-424-1446

印





名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>B. 解体撤去工事</b>						
【1階】						
DK／内壁撤去(3尺巾)	合板・下地共	カ所	1		5,500	
和室押入／内部造作材撤去	建具・内法材残し	式	1		15,000	
【小計】					20,500	
【2階】						
洋室①押入／内部造作材撤去	建具・内法材残し	式	1		15,000	
【小計】					15,000	
【搬出処分】						
解体材搬出処分費	混載・小分け運搬共	式	1		48,000	
【合 計】					83,500	

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>C. 補強工事</b>						
<b>【1階】</b>						
DK／構造用合板	ラチ 3' × 10' 厚9	枚	1		2,800	
壁貼り増打ちSRF補強	ポリエステル製ヘルム・一液性ポリウレタン接着剤	ヶ所	1		18,000	
制震テープ貼り	H24四上下1段	〃	1		11,340	
つなぎ材	3000 × 90 × 30	本	1		1,020	
下地材	3000 × 45 × 45	〃	2	1,130	2,260	
和室押入／構造用合板	ラチ 3' × 10' 厚9	枚	2	2,800	5,600	
壁貼り増打ちSRF補強	ポリエステル製ヘルム・一液性ポリウレタン接着剤	ヶ所	1		18,000	
制震テープ貼り	H27四上下2段	〃	1		16,200	
つなぎ材	3000 × 90 × 30	本	1		1,020	
下地材	3000 × 45 × 45	〃	7	1,130	7,910	
新規柱	3000 × 105 × 105	〃	1		3,120	
新規防腐注入土台	4000 × 105 × 105	〃	1		5,040	
上記1階施工費	土台補修共	式	1		88,000	
<b>【小計】</b>					<b>180,310</b>	
<b>【2階】</b>						
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
洋室①物入／構造用合板	ラチ 3' × 10' 厚9	枚	2	2,800	5,600	
石膏ボード	3' × 6' 厚12.5	〃	2	580	1,160	
制震テープ貼り	H24四上下1段	ヶ所	3	11,340	34,020	
つなぎ材	3000 × 90 × 30	本	3	1,020	3,060	
添柱	3000 × 90 × 45	〃	1		2,300	
下地材	3000 × 45 × 45	〃	5	1,130	5,650	
上記2階施工費		式	1		66,000	
【小計】					117,790	
【金物】						
柱頭ホルダの金物(25KN)		ヶ所	1		3,000	
柱脚ホルダの金物(25KN)	ケミカルアンカー共	〃	1		4,700	
金物費	コーナー金物(15KN)	個	4	400	1,600	
	コーナー金物(10KN)	〃	12	200	2,400	
上記金物取付費		式	1		88,000	
ビス・釘	アンカーボルト	〃	1		28,000	
【小計】					127,700	
【合 計】					425,800	

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>D. 内装下地工事</b>						
<b>【1階】</b>						
DK/壁ワンパニヤ	3' × 6' 厚4	枚	2	1,100	2,200	
和室押入/天井下地材	3000 × 40 × 30	本	2	570	1,140	
壁天井ワンパニヤ	3' × 6' 厚4	枚	7	1,100	7,700	
床パニヤ	3' × 6' 厚12	〃	1		2,200	
中段パニヤ	3' × 6' 厚5.5	〃	2	1,410	2,820	
中段セット	1間	セット	2	7,400	14,800	
床根太掛け	3000 × 90 × 30	本	2	1,020	2,040	
床根太	3000 × 45 × 45	〃	2	1,130	2,260	
廻縁・雑巾スリ	L1800 <sup>スリ</sup>	〃	4	430	1,720	
仕切り方立材	ホ-ル既存使用	式	1		8,900	
上記1階施工費		〃	1		38,000	
<b>【小計】</b>					<b>83,780</b>	
<b>【2階】</b>						
洋室①押入/天井下地材	3000 × 40 × 30	本	2	570	1,140	
壁天井ワンパニヤ	3' × 6' 厚4	枚	7	1,100	7,700	
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
床 <sup>ハ</sup> ニヤ	3' × 6' 厚12	枚	1		2,200	
中段 <sup>ハ</sup> ニヤ	3' × 6' 厚5.5	〃	2	1,410	2,820	
中段 <sup>セ</sup> ット	1間	セ <sup>ツ</sup> ト	2	7,400	14,800	
床根太 <sup>掛</sup> け	3000 × 90 × 30	本	2	1,020	2,040	
床根太	3000 × 45 × 45	〃	2	1,130	2,260	
廻 <sup>縁</sup> ・雑巾ス <sup>リ</sup>	L1800 <sup>ス</sup> リ	〃	4	430	1,720	
仕切 <sup>り</sup> 方立材	ホ <sup>ール</sup> 既存使用	式	1		8,900	
上記2階 <sup>施</sup> 工費		〃	1		38,000	
<b>【小計】</b>					<b>81,580</b>	
外壁断熱材 <sup>ク</sup> ラス <sup>ール</sup>	外周部	束	1		8,200	
<b>【合 計】</b>					<b>173,560</b>	





名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>F. 基礎工事</b>						
【和室押入】						
新規鉄筋コンクリート基礎 (L900)	差筋・アンカーボルト共	カ所	2	48,000	96,000	
【小計】					96,000	
【基礎部分補強工事】						
炭素繊維カーボンクロス	H250	m	2.8	7,000	19,600	
プライマー		缶	1		15,000	
特殊エポキシ樹脂接着剤		〃	1		25,500	
上記施工費		式	1		30,000	
【小計】					90,100	
【合 計】					186,100	