御 見 積 書

令和 7 年 月 日 No. 見積03566

○○ 様

下記のとおり御見積申し上げます。

御見積金額 ￥２，９４２，５００.-

合計金額	¥2, 675, 000. -
消 費 税	¥267, 500. -

工事件名: ○○様邸 耐震補強工事

工事場所:

工事概要:

工事期間:

支払条件:

備 考: 本見積書は令和/年時点の価格です。材料費・施工費等の変動により、価格が変更となる場合があります。

株式会社鈴木住研
代表取締役 鈴木芳邦

〒202-0005 東京都西東京市住吉町2-7-12
TEL. 042-424-1449 FAX. 042-424-1446

印

No. 見積03566

内 訳 明 細 書

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考
A. 仮設工事			1		136,000	
B. 解体撤去工事			1		255,000	
C. 補強工事			1		1,309,180	
D. 内装下地工事			1		568,400	
E. 内装仕上工事			1		209,800	
F. 諸経費	諸材運搬･発生材処分･交通経費	式	1		197,000	
【小計】					2,675,380	
端数処理					-380	
【合　計】					2,675,000	

内 訳 明 細 書

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考
Ａ.仮設工事						
内外部養生費	ﾋﾞﾆｰﾙ養生･床ｼｰﾄ養生･ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ･ﾊﾟｲｵﾗﾝﾃｰﾌﾟ･他	式	1		30,000	
家具荷物移動費		〃	1		25,000	
備品一時取外し復旧	照明器具･ｺﾝｾﾝﾄ･ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ等	〃	1		25,000	
ｴｱｺﾝ一時取外し復旧	和室／LDK	〃	2	28,000	56,000	
【小計】					136,000	
【合　計】					136,000	

内 訳 明 細 書

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考
B.解体撤去工事						
【1階】						
LDK／内壁撤去(1m巾)	合板･下地共	ヵ所	6	6,000	36,000	
和室／内壁撤去(1m巾)	合板･下地共	〃	1		6,000	
和室押入／内部造作材撤去	建具･内法材残し	式	1		15,000	
和室(ﾎｰﾙ)物入／内部間仕切壁撤去	建具･内法材残し	〃	1		15,000	
廊下／内壁撤去(1m巾)	合板･下地共	ヵ所	3	6,000	18,000	
【小計】					90,000	
【2階】						
洋室①／内壁撤去(1m巾)	合板･下地共	ヵ所	2	6,000	12,000	
洋室②／内壁撤去(1m巾)	合板･下地共	〃	1		6,000	
洋室②物入／内部造作材撤去	建具･内法材残し	式	1		15,000	
和室／内壁撤去(1m巾)	合板･下地共	ヵ所	2	6,000	12,000	
和室／内部造作材撤去	建具･内法材残し	式	1		15,000	
【小計】					60,000	
【搬出処分】						
解体材搬出処分費	混載･小分け運搬共	式	1		105,000	
【合　計】					255,000	

内 訳 明 細 書

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考
C.補強工事						
【1階】						
LDK／構造用合板	ﾗｰﾁ　3’×10’　厚9	枚	6	3,600	21,600	
壁貼り増打ちSRF補強	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製ﾍﾞﾙﾄ･一液性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ接着剤	ヶ所	6	18,500	111,000	
制震ﾃｰﾌﾟ貼り	H24四上下2段	〃	5	12,960	64,800	
つなぎ材	3000×90×30	本	6	2,200	13,200	
添柱	3000×90×45	〃	1		3,500	
下地材	3000×45×45	〃	9	2,000	18,000	
和室／構造用合板	ﾗｰﾁ　3’×10’　厚9	枚	1		3,600	
壁貼り増打ちSRF補強	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製ﾍﾞﾙﾄ･一液性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ接着剤	ヶ所	1		18,500	
つなぎ材	3000×90×30	本	1		2,200	
下地材	3000×45×45	〃	2	2,000	4,000	
和室押入／構造用合板	ﾗｰﾁ　3’×10’　厚9	枚	2	3,600	7,200	
壁貼り増打ちSRF補強	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製ﾍﾞﾙﾄ･一液性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ接着剤	ヶ所	1		18,500	
制震ﾃｰﾌﾟ貼り	H27四上下2段	〃	1		16,200	
下地材	3000×45×45	本	6	2,000	12,000	
和室(ﾎｰﾙ)物入／構造用合板	ﾗｰﾁ　3’×10’　厚9	枚	1		3,600	
次頁へ続く						

内 訳 明 細 書

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考
壁貼り増打ちSRF補強	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製ﾍﾞﾙﾄ･一液性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ接着剤	ヶ所	1		18,500	
制震ﾃｰﾌﾟ貼り	H27四上下2段	〃	1		16,200	
下地材	3000×45×45	本	4	2,000	8,000	
廊下／構造用合板	ﾗｰﾁ　3’×10’　厚9	枚	3	3,600	10,800	
壁貼り増打ちSRF補強	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製ﾍﾞﾙﾄ･一液性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ接着剤	ヶ所	3	18,500	55,500	
制震ﾃｰﾌﾟ貼り	H24四上下2段	〃	2	12,960	25,920	
つなぎ材	3000×90×30	本	3	2,200	6,600	
添柱	3000×90×45	〃	2	3,500	7,000	
下地材	3000×45×45	〃	6	2,000	12,000	
上記1階施工費		式	1		192,000	
【小計】					670,420	
【2階】						
洋室①／構造用合板	ﾗｰﾁ　3’×10’　厚9	枚	2	3,600	7,200	
制震ﾃｰﾌﾟ貼り	H24四上下2段	ヶ所	1		12,960	
つなぎ材	3000×90×30	本	2	2,200	4,400	
下地材	3000×45×45	〃	4	2,000	8,000	
洋室②／構造用合板	ﾗｰﾁ　3’×10’　厚9	枚	1		3,600	
次頁へ続く						

内 訳 明 細 書

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考
壁貼り増打ちSRF補強	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製ﾍﾞﾙﾄ･一液性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ接着剤	ヶ所	1		18,500	
つなぎ材	3000×90×30	本	1		2,200	
下地材	3000×45×45	〃	2	2,000	4,000	
洋室②物入／構造用合板	ﾗｰﾁ　3’×10’　厚9	枚	2	3,600	7,200	
制震ﾃｰﾌﾟ貼り	H24四上下2段	ヶ所	1		12,960	
つなぎ材	3000×90×30	本	2	2,200	4,400	
下地材	3000×45×45	〃	6	2,000	12,000	
和室／構造用合板	ﾗｰﾁ　3’×10’　厚9	枚	2	3,600	7,200	
壁貼り増打ちSRF補強	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製ﾍﾞﾙﾄ･一液性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ接着剤	ヶ所	2	18,500	37,000	
制震ﾃｰﾌﾟ貼り	H24四上下2段	〃	1		12,960	
つなぎ材	3000×90×30	本	2	2,200	4,400	
下地材	3000×45×45	〃	4	2,000	8,000	
和室押入／構造用合板	ﾗｰﾁ　3’×10’　厚9	枚	1		3,600	
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	3’×6’　厚12.5	〃	3	900	2,700	
壁貼り増打ちSRF補強	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製ﾍﾞﾙﾄ･一液性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ接着剤	ヶ所	1		18,500	
制震ﾃｰﾌﾟ貼り	H24四上下2段	〃	3	12,960	38,880	
つなぎ材	3000×90×30	本	3	2,200	6,600	
次頁へ続く						

No. 見積03566

内 訳 明 細 書

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考
添柱	3000×90×45	本	1		3,500	
下地材	3000×45×45	〃	5	2,000	10,000	
上記2階施工費		式	1		144,000	
【小計】					394,760	
【金物】						
金物費	ｺｰﾅｰ金物(ｺﾝﾊﾟｸﾄ～20KN)	式	1		28,000	
同上金物取付費		〃	1		168,000	
ﾋﾞｽ･釘	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ)	〃	1		48,000	
【小計】					244,000	
【合　計】					1,309,180	

内 訳 明 細 書

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考
D.内装下地工事						
【1階】						
LDK／壁ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ	3’ ×6’ 厚4	枚	10	1,800	18,000	
和室／壁ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ	3’ ×6’ 厚4	〃	2	1,800	3,600	
和室押入／天井下地材	3000×40×30	本	2	900	1,800	
壁天井ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ	3’ ×6’ 厚4	枚	7	1,800	12,600	
床ﾍﾞﾆﾔ	3’ ×6’ 厚12	〃	1		2,900	
中棚ｾｯﾄ(ｼﾅ)		ｾｯﾄ	1		7,800	定価12,000円
枕棚ｾｯﾄ(ｼﾅ)		〃	1		11,200	定価17,300円
間仕切り板	ｼﾅﾗﾝﾊﾞｰ厚24	枚	1		6,100	
廻縁･雑巾ｽﾞﾘ	L1800ﾐﾘ	本	4	500	2,000	
和室(ﾎｰﾙ)物入／天井下地材	3000×40×30	〃	2	900	1,800	
壁天井ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ	3’ ×6’ 厚4	枚	8	1,800	14,400	
間仕切壁造作材	3000×40×30	本	5	900	4,500	
床ﾍﾞﾆﾔ	3’ ×6’ 厚12	枚	2	2,900	5,800	
廻縁･雑巾ｽﾞﾘ	L1800ﾐﾘ	本	4	500	2,000	
廊下／壁ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ	3’ ×6’ 厚4	枚	6	1,800	10,800	
次頁へ続く						

内 訳 明 細 書

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考
上記1階施工費		式	1		190,000	
【小計】					295,300	
【2階】						
洋室①／壁ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ	3’ ×6’ 厚4	枚	4	1,800	7,200	
洋室②／壁ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ	3’ ×6’ 厚4	〃	2	1,800	3,600	
洋室②物入／天井下地材	3000×40×30	本	1		900	
壁天井ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ	3’ ×6’ 厚4	枚	6	1,800	10,800	
床ﾍﾞﾆﾔ	3’ ×6’ 厚12	〃	1		2,900	
廻縁･雑巾ｽﾞﾘ	L1800ﾐﾘ	本	3	500	1,500	
和室／壁ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ	3’ ×6’ 厚4	枚	4	1,800	7,200	
和室押入／天井下地材	3000×40×30	本	2	900	1,800	
壁天井ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ	3’ ×6’ 厚4	枚	7	1,800	12,600	
床ﾍﾞﾆﾔ	3’ ×6’ 厚12	〃	1		2,900	
中棚ｾｯﾄ(ｼﾅ)		ｾｯﾄ	1		7,800	定価12,000円
枕棚ｾｯﾄ(ｼﾅ)		〃	1		11,200	定価17,300円
間仕切り板	ｼﾅﾗﾝﾊﾞｰ厚24	枚	1		6,100	
廻縁･雑巾ｽﾞﾘ	L1800ﾐﾘ	本	4	500	2,000	
次頁へ続く						

No. 見積03566

内 訳 明 細 書

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考
上記2階施工費		式	1		168,000	
【小計】					246,500	
外壁断熱材ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	外周部	束	2	7,800	15,600	
同上張り手間		式	1		11,000	
【小計】					26,600	
【合　計】					568,400	

内 訳 明 細 書

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　価	金　　額	備　　考
E.内装仕上工事						
【1階】						
LDK／壁ｸﾛｽ貼り	ﾘﾌｫｰﾑ用ｸﾛｽ	m	43	1,600	68,800	全面
和室･押入･廊下／壁ｸﾛｽ貼り	ﾘﾌｫｰﾑ用ｸﾛｽ(物入内部ﾍﾞﾆﾔ仕上)	〃	33	1,600	52,800	工事面
【小計】					121,600	
【2階】						
洋室①／壁ｸﾛｽ貼り	ﾘﾌｫｰﾑ用ｸﾛｽ	m	16	800	12,800	工事面
洋室②／壁ｸﾛｽ貼り	ﾘﾌｫｰﾑ用ｸﾛｽ	〃	11	800	8,800	工事面
同上貼り手間		式	1		28,000	
和室／壁ｸﾛｽ貼り	ﾘﾌｫｰﾑ用ｸﾛｽ	m	12	800	9,600	工事面
同上貼り手間		式	1		22,000	
【小計】					81,200	
剥がし材残材処分費		式	1		7,000	
【合　計】					209,800	